



DKS Technik GmbH
Herr Thomas Knapp
Bundesstraße 152b
6200 Buch/Jenbach

ZENTRALE:
A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27
TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at

BANKVERBINDUNGEN:
HYPO OBERÖSTERREICH, KTO.-NR. 00 0021294 4, BLZ 54000
IBAN: AT46540000000212944, SWIFT: OBLAAT2L
OBERBANK LINZ, KTO.-NR. 621-0060/55, BLZ 15000

DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

Datum: 12. Juli 2011
Aktennummer: 10030922
Bearbeiter: M. Schwingenschlögl / hoee
DW: 806

Prüfbestätigung, Aktennummer: 10030922
Brandversuch entsprechend ÖNORM B 3800, Teil 5 mit einer Fundermax-Fassade verklebt auf Alu-Unterkonstruktion (Typenbezeichnung Klebesystem: „Dinitrol F500“)

Auf Grund der in der notifizierten Prüfstelle IBS Linz durchgeführten Brandprüfung wird bestätigt, dass die verklebte Fundermax-Fassade die Prüfanforderungen entsprechend ÖNORM B 3800, Teil 5 erfüllt.

Es ist innerhalb des Versuchszeitraumes zu keinem Versagen in Hinblick auf eine Brandweiterleitung, ein Herabfallen größerer Teile oder eine höhere Temperatur in der Fassade im Vergleich zu den Temperaturen vor der Fassade gekommen.

Die ausführlichen Beschreibung des durchgeführten Versuches und die genauen Messdaten sind im Prüfbericht Nr. 10030922 ersichtlich.
Freundliche Grüße

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle


Martin SCHWINGENSCHLÖGL
Sachbearbeiter


Ing. Josef KRAML
Bereichsleiter der Prüfstelle